

RBM FRANCE
70 Rue Louis Armand - ZI
13100 Aix-en-Provence
Tel: 04.42.29.81.20

Devis Numéro: 202606-
MET19083
Réf chantier:
HEILLMANN ETAGE
Date du devis: 06-03-2026



INSTALLATION	U.M.	Qté	P.unitaire	P.total
15594002 DALLE PLANE KILMA PIR40MM R= 1,85	M2	74	24.63 €	1822.91 €
98616X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO	Mt	600	1.12 €	672.00 €
14130611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S5	U	1	419.13 €	419.13 €
1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5	Pc	10	12.55 €	125.50 €
4684500 AGRAFES 45MM	Pc	1500	0.30 €	450.00 €
9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM	Mt	100	1.57 €	157.00 €
OPTIONS	U.M.	Qté	P.unitaire	P.total
6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16	U	10	2.86 €	28.60 €
37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02	U	1	42.80 €	42.80 €
38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05	U	1	42.76 €	42.76 €
2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS	U	1	31.85 €	31.85 €
43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1''	U	1	231.95 €	231.95 €
28300600 PURGEUR AIRTERM	U	1	219.67 €	219.67 €
FRAIS DE PORT	U.M.	Qté	P.unitaire	P.total
			Total Installation	3646.54 €
			Total options	597.63 €
			Total Frais de port	€
			Total	4244.17 €

Devis en prix bruts. Cette liste de matériel estimative est réalisée selon les informations fournies pas vos soins ; Lors de la commande ou de l'exécution, merci de joindre ce devis à votre commande et au plan pour procéder au tracé des réseaux. Nous désirons souligner que les offres issues du logiciel pourraient subir des variations sur la base des quantités nécessaires lors de l'exécution et la réalisation du tracé.